

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ulicy Jaśminowej w Nowych Osinach
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Jaśminowa - Nowe Osiny			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (165)/1000	km		
			km	0.165	
				RAZEM	0.165
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1090	m ²		
			m ²	1090.000	
				RAZEM	1090.000
3	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		poz.2	m ²	1090.000	
				RAZEM	1090.000
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		poz.2	m ²	1090.000	
				RAZEM	1090.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		poz.2	m ²	1090.000	
				RAZEM	1090.000
6	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000