

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Podwójne utrwalenie" ulicy Sosnowej w Zakolu Wiktorowo
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Sosnowa - Zakole Wiktorowo			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.176	
		(176)/1000			
				RAZEM	0.176
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	880.000	
		176*5			
				RAZEM	880.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04		m ²	880.000	
		poz.2			
				RAZEM	880.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07		m ²	880.000	
		poz.2			
				RAZEM	880.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	880.000	
	0311-06				
		poz.2			
				RAZEM	880.000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04		szt.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000