

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Strażackiej w Brzócem (Inicjatywa lokalna)
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Strażacka - Brzózce			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.295	
		(295)/1000			
				RAZEM	0.295
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	1180.000	
		295*4			
				RAZEM	1180.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04	poz.2	m ²	1180.000	
				RAZEM	1180.000
4	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.2	m ²	1180.000	
				RAZEM	1180.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1180.000	
		poz.2			
				RAZEM	1180.000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000