

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Nakładki bitumiczne na drogach z istniejącą podbudową: ul. Kwiatowa - Nowe Osiny  
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki  
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki  
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14  
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka  
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów  
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka  
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ul. Kwiatowa - Nowe Osiny</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.120	
		(120)/1000			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	600.000	
		120*5			
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-04		m <sup>2</sup>	600.000	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	600.000	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
	0311-06		m <sup>2</sup>	600.000	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04		szt.	7.000	
		7			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03		szt.	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>