

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 02.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 02.01.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		droga we wsi Kluki			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton)	m ²		
d.1	1004-05	209*5	m ²	1045.000	
				RAZEM	1045.000
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.1	m ²	1045.000	
				RAZEM	1045.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0311-05 0311-06	poz.1	m ²	1045.000	
				RAZEM	1045.000