







- ⑩ - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (chodnik), łamanego (zjazd) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- ⑪ - warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm (zjazd)
- ⑫ - nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm - chodnik, gr. 8cm - zjazd
- ⑬ - Krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem
- ⑭ - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- ⑮ - Ława betonowa z betonu C12/15
- ⑯ - Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce piaskowej 3 cm
- ⑰ - Humus z obsianiem, grubości 15 cm



Zamawiający:		GMINA MIŃSKI MAZOWIECKI ul. Chelmskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki tel.: +48 25 758 24 89 e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl	
			
Wykonawca:			
 <b>PC-PROJEKT</b>		PC-PROJEKT ul. Zielone Zaciśce 1/341, 03-294 Warszawa biuro: ul. Gabryńska 9/75, 01-703 Warszawa tel.: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15 biuro@pc-projekt.home.pl www.pc-projekt.waw.pl	
Branża	drogi	<b>Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na wykonaniu chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki</b>	
Nr tomu:	A. 1		
Data rewizji:	16.06.2014		
Stadium:	projekt budowlany i wykonawczy		
Nr arch:	2014_05		
Numer umowy:	-	Tytuł rysunku:  <b>SZSZCZEGÓŁY</b>	
Kod CPV:	71320000-7		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Ciechanowicz	MAZ/0350/POOD/08	
Opracowała	inż. Olga Bzdowska		
Data opracowania:	Skala:		Nr rys.:
<b>23.01.2014</b>	<b>1:50</b>		<b>4</b>