



PRZEKRÓJ NORMALNY CHODNIKA km 0+000 - 0+260





km 0+256 - 0+363



OZNACZENIA:

- ⑩ - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (chodnik), łamanego (zjazdy) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- ⑪ - warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm (zjazdy)
- ⑫ - nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm - chodnik, gr.8cm - zjazdy
- ⑬ - Krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem
- ⑭ - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
- ⑮ - Ława betonowa z betonu C12/15
- ⑯ - Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce piaskowej 3 cm
- ⑰ - Humus z obsianiem, grubości 15 cm

Zamawiający:				GMINA MIŃSKI MAZOWIECKI ul. Chelmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki tel.: +48 25 758 24 89 e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl			
Wykonawca :							
		PC-PROJEKT ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa biuro: ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa tel: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15 biuro@pc-projekt.home.pl www.pc-projekt.waw.pl					
Branża drogi		Zadania/Obiekt: Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki					
Nr tomu: A.1							
Data rewizji: 16.06.2014							
Stadium: projekt budowlany i wykonawczy		Temat opracowania: PROJEKT DROGOWY					
Nr arch: 2014_05							
Numer umowy: -							
Kod CPV: 71320000-7		Tytuł rysunku: PPRZEKROJE NORMALNE					
Stanowisko		Imię i nazwisko		Uprawnienia		Podpis	
Projektant		mgr inż. Paweł Ciechanowicz		MAZ/0350/POOD/08			
Opracowała		inż. Olga Brodowska					
Data opracowania: 23.01.2014		Skala: 1:100				Nr rys.: 3	