

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	309.000
8		Odwodnienie			
16 d.8	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 240+30	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
17 d.8	KNR 2-01 0516-02	Umocnienie dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 240*0.35	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
18 d.8	KNR 2-01 0516-03 analogia	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi EKO wraz z obsianiem trawą. 320	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
19 d.8	KNR 2-31 0606-03 analogia	Ścieki z pref.betonowych typu KKŻ na podsypce cem.piaskowej 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
20 d.8	KNR 2-31 0605-01 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z pospółki 170*0.6*0.25	m ³ m ³	25.500	
				RAZEM	25.500
21 d.8	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 170	m m	170.000	
				RAZEM	170.000
22 d.8	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 36	ściank ściank	36.000	
				RAZEM	36.000
9		Roboty naprawczo-konserwacyjne			
23 d.9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
24 d.9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
10		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza			
25 d.10		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.456	km km	0.456	
				RAZEM	0.456
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0206-01 + KNR 2-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiemymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km 1393.275	m ³ m ³	1393.275	
				RAZEM	1393.275
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3460.5	m ² m ²	3460.500	
				RAZEM	3460.500
3		Elementy ulic			
4 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 249*0.0825+956.5*0.0705	m ³ m ³	87.976	
				RAZEM	87.976
5 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 249	m m	249.000	
				RAZEM	249.000
6 d.3	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 93.5	m m	93.500	
				RAZEM	93.500
7 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 863	m m	863.000	
				RAZEM	863.000
8 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 310	m m	310.000	
				RAZEM	310.000
4		Jezdnia			
9 d.4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Krotność = 0.75 2344	m ² m ²	2344.000	
				RAZEM	2344.000
10 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 2344	m ² m ²	2344.000	
				RAZEM	2344.000
5		Chodniki			
11 d.5	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 442.5	m ² m ²	442.500	
				RAZEM	442.500
12 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 442.5	m ² m ²	442.500	
				RAZEM	442.500
6		Zjazdy			
13 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 365	m ² m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
14 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 365	m ² m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
7		Pobocza			
15 d.7	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 309	m ² m ²	309.000	