



przekrój normalny 1-1



przekrój normalny 2-2



- ① – obrzeże betonowe 8x30x100
- ② – 3cm podsypka cem–piasek 1:4
- ③ – ława z oporem z betonu C8/10 10x23x35
- ④ – beton asfaltowy AC 11 S50/70
- ⑤ – 10cm podbudowa zasadnicza kruszywo łamane kamienne 0–31.5 mm
- ⑥ – 10cm podbudowa zasadnicza kruszywo łamane kamienne 31.5–63 mm
- ⑦ – 10cm podbudowa zasadnicza kruszywo łamane kamienne 0–31.5 mm w-wa wyrównawcza
- ⑧ – istniejąca podbudowa kruszywo łamane

Tytuł projektu:

**Remont nawierzchni parkingu przy Zespole Szkół w m. Stara
Niedziałka gm. Mińsk Mazowiecki.**

Tytuł rysunku:

Przekroje normalne.

Rys . 5

Imię i Nazwisko

Podpis

Projektant:

Leszek Niewiadomski

Skala:

1:100

Branża:

DROGI