
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Książęcej miejscowości Stojadła
ADRES INWESTYCJI : Stojadła, Gmina Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.091	km	0.091	
				RAZEM	0.091
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.13*0.95	m ²		
			m ²	80.28	
				RAZEM	80.28
3	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.13*0.05	m ²		
			m ²	4.22	
				RAZEM	4.22
4	KNNR 1 d.1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. (poz.2+poz.3)*0.15	m ³		
			m ³	12.68	
				RAZEM	12.68
5	KNNR 1 d.1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (poz.13*0.19+poz.14*0.26+poz.11)*0.95	m ³		
			m ³	26.44	
				RAZEM	26.44
6	KNNR 1 d.1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (poz.13*0.19+poz.14*0.26+poz.11)*0.05	m ³		
			m ³	1.39	
				RAZEM	1.39
7	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.4+poz.5+poz.6	m ³		
			m ³	40.51	
				RAZEM	40.51
2		Podbudowy			
8	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.13+poz.14	m ²		
			m ²	101.80	
				RAZEM	101.80
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik poz.13	m ²		
			m ²	84.50	
				RAZEM	84.50
10	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.14	m ²		
			m ²	17.30	
				RAZEM	17.30
3		Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie			
11	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki i oporniki betonowa z oporem poz.12*0.08	m ³		
			m ³	7.28	
				RAZEM	7.28
12	KNR 2-31 d.3 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 91	m		
			m	91.00	
				RAZEM	91.00
13	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik 84.5	m ²		
			m ²	84.50	
				RAZEM	84.50
14	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu 17.3	m ²		
			m ²	17.30	
				RAZEM	17.30
4		Regulacje urządzeń podziemnych			
15	KNR 2-31 d.4 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włązów kanałowych 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00