

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,106		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV W pozycji należy uwzględnić uzupełnienie podbudowy kruszywem (doziarnienie) wraz z wyrównaniem (MATERIAŁ DOWIEZIONY PRZEZ INWESTORA) do grubości śr. 5cm poz.1*1000*5m	m ²	530,00		
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m ³	530,00		
x		Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych	x	x	x	x
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²	530,00		
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm poz.2	m ²	530,00		
ŁĄCZNIE (netto):						
Podatek VAT (23%):						
ŁĄCZNIE (brutto):						