

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Nakładka asfaltowa na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiźnie

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		<b>Roboty przygotowawcze</b>	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,575		
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.1*1000*5,5m	m <sup>3</sup>	3162,50		
x		<b>Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych</b>	x	x	x	x
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m <sup>2</sup>	3162,50		
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - <b>grubość po zagęszczeniu 4cm</b> poz.2	m <sup>2</sup>	3162,50		
ŁĄCZNIE (netto):						
Podatek VAT (23%):						
ŁĄCZNIE (brutto):						