

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		<b>Roboty przygotowawcze</b>	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,095		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV W pozycji należy uwzględnić uzupełnienie podbudowy kruszywem (doziarnienie) wraz z wyrównaniem <b>(MATERIAŁ DOWIEZIONY PRZEZ INWESTORA)</b> do grubości śr. 5cm poz.1*1000*5m	m <sup>2</sup>	475,00		
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m <sup>3</sup>	475,00		
x		<b>Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych</b>	x	x	x	x
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m <sup>2</sup>	475,00		
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - <b>grubość po zagęszczeniu 5cm</b> poz.2	m <sup>2</sup>	475,00		
ŁĄCZNIŁE (netto):						
Podatek VAT (23%):						
ŁĄCZNIŁE (brutto):						