

KOSZTORYS OFERTOWY

Nakładka asfaltowa na ul. Mińskiej w Stojadłach

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,257		
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.1*1000* 4,2m	m ³	1079,40		
x		Podbudowy	x	x	x	x
3	KNR 2-31 0114-07	Pobocze z mieszanki z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o grubości 10cm poz.1*1000*0,3*2	m ²	154,20		
x		Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych	x	x	x	x
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1079,40		
5	KNR 6 1108- 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - sfalutowymi, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - grubość śr 4cm poz.2*0,6	m ²	7,00		
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm poz.2	m ²	1079,40		
x		Inne roboty	x	x	x	x
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
ŁĄCZNIE (netto):						
Podatek VAT (23%):						
ŁĄCZNIE (brutto):						