

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,176		
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.1*1000* 3,5m	m ³	616,00		
x		Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych	x	x	x	x
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²	616,00		
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm poz.2	m ²	616,00		
ŁĄCZNIE (netto):						
Podatek VAT (23%):						
ŁĄCZNIE (brutto):						