

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Iłowieckiej, działka 103

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x	Roboty przygotowawcze		x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,260		
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.1*1000*5,0m	m ³	1300,00		
x	Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych		x	x	x	x
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1300,00		
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie 15% istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (50kg/m2) poz.2*0,15	m ²	195,00		
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm poz.2	m ²	1300,00		
					ŁĄCZNIE (netto):	
					Podatek VAT (23%):	
					ŁĄCZNIE (brutto):	