

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie

Lp.	Nr SST	Elementy rozliczeniowe robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
X	D.01.00.00.	CPV-45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
Element 1.1		Roboty nawierzchniowe	X	X
1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna obiektu:	x	x
		1) Odtworzenie w terenie osi głównych mostu wraz z punktami wysokościowymi	km	0,020
		2) Wykonanie kolaudatu po wykonaniu robót	kpl.	1,00
X	D.01.02.00	CPV- 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE	X	X
2	D.01.02.01	Wykopy w gruncie kat. I - III:	x	x
		1) Wykopy w gruncie kat. I - III w celu odkopania skrzydełek oraz pod płyty przejściowe mostu na odkład	m ³	51,84
3	D.02.03.03	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem:	x	x
		1) Wykonanie zasypki skrzydełek i płyt przejściowych kruszywem z dokopu	m ³	29,46
X	X	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG	X	X
x	D.05.00.00	Nawierzchnia drogowa	x	x
4	D.05.03.05	Nawierzchnia drogowa z asfaltobetonu gr.5 cm warstwa wiążąca na dojazdach i na płycie mostowej	m ²	81,87
5	D.05.03.06	Nawierzchnia drogowa z asfaltobetonu gr.4cm warstwa ścieralna na dojazdach i na płycie mostowej	m ²	81,87
6	M.12.01.03	Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN - płyta przejściowa	kg	338,58
7	M.13.01.01	Beton kl.C25/30 (B30 płyta przejściowa	m ³	2,65
8	M.15.01.01	Izolacja z roztworów asfaltowych na zimno - R + 2P powierzchni betonowych stykających się z gruntem - płyty przejściowe	m ²	25,20
Element 2.1		Roboty konstrukcyjne skrzydełek	X	X
X	M.12.00.00	CPV- 45262310-7 ZBROJENIE	X	X
9	M.12.01.03	Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN:	x	x
		a) Skrzydła	kg	1 218,22
X	M.13.00.00	CPV - 45262300-4 BETONY z szalunkami	X	X
10	M.13.00.00	Betony konstrukcyjne klasy C 25/30 (B30)	x	x
11	M.13.01.01	a) Beton kl.C25/30 (B30) na skrzydła	m ³	12,51
x	x	CPV-45262350-9 BETON BEZ ZBROJENIA		x
12	M.13.02.02	Beton niekonstrukcyjny C12/15	m ³	4,23
X	M.15.00.00	CPC - 45320000-6 RBOTY IZOLACJNE	X	X
13	M.15.01.01	Izolacje cienkie	x	x
		Izolacja z roztworów asfaltowych na zimno - R + 2P powierzchni betonowych stykających się z gruntem - skrzydełka	m ²	19,75
14	M.15.02.01	Izolacje grube	x	x
		Izolacja termozgrzewalna o gr. ≥ 5 mm na płycie pomostu	m ²	85,48
x	x	CPV - 45442300-0 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI	x	x
15	M.15.03.04	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych z reprofiliacją	m ²	76,02
X	M.19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	X	X
x	x	CPV - 45233280-5 WZNOSZENIE BARIER	x	x
16	M.19.01.04a	Balustrada	m	22,90

Element 3.1		Roboty rozbiórkowe	X	X
X	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE	X	X
x	x	CPV- 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	X	X
17	M.20.04.01	b) Rozebranie poręczy	m	10,90
		c) Rozebranie nawierzchni asfaltowej	m ²	81,87
		d) Rozebranie izolacji	m ²	32,00
		e) Rozebranie istniejącego elementu betonowego zlokalizowanego w przestrzeni podmostowej - prefabrykat	kpl.	1,00