

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Wykonanie poboczy na drodze gminnej w m. Marianka / Chmielew

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>x</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne korytowanie podłoża na głębokość ok. 15cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie poboczy. W pozycji należy uwzględnić odwiezienie wybranego materiału na plac wskazany przez Zamawiającego (do 7km) 1000*(2 x 0,5m)	m <sup>2</sup>	1000,00		
<b>x</b>	<b>Podbudowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2	KNR 2-31 0114-07 Pobocze z mieszanki z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o grubości 15cm 1000*(2 x 0,5m)	m <sup>2</sup>	1000,00		
<b>x</b>	<b>Inne roboty</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3	Analiza własna Wykonanie regulacji (roboty ziemne) elementów odwodnienia (rowów) umożliwiających wykonanie poboczy o założonej szerokości	m	174,00		
<b>ŁĄCZNIE (netto):</b>					
<b>Podatek VAT (23%):</b>					
<b>ŁĄCZNIE (brutto):</b>					