

KOSZTORY OFERTOWY

Wykonanie remontów czastkowych nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Królewiec

Lp.	Podstawa		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2 d.1	KNR AT-03 0104-03 analogia	Cięcie oraz mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	435,85		
2	3 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. 9 km Krotność = 9 poz.2*0.1	m ³	43,59		
3		Kalkulacja własna	Wykonanie (wymiana, naprawa) pierścienia odciążającego studni (prefabrykowany lub z zaprawy szybkowiążącej)	szt	6,00		
4	4 d.1	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe lub kraty uliczne	szt	6,00		
5	5 d.1	KNR 231-01- 07-02-00	Uzupełnienie dziur w podbudowie tłuczniem KLSM 0/31,5mm	m ²	130,76		
6	6 d.1	KNR 231-10- 04-07-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej/bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	871,70		
7	7 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7cm (4cm+3cm)	m ²	435,85		
ŁĄCZNIE (netto):							
Podatek VAT (23%):							
ŁĄCZNIE (brutto):							