

RI.271.1.2.2017

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO- KOMUNALNEGO  
Z LOKALAMI SOCJALNYMI W MIEJSCOWOŚCI JANÓW, GM. MIŃSK MAZOWIECKI”**

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) informuję, iż w ww. postępowaniu dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Zmiany te dotyczą:**

**Rozdział 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ust. 3**

**Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:**

3. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów na dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wszystkie kondygnacje zajmują mieszkania. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów na dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6 w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania:
- 1) jednopiętrowy budynek o wymiarach w rzucie 45,86m x 14,87m i wysokości 7,7m w kalenicy. Budynek podzielony jest na dwie części dylatacyjne i jest niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana ze stropami żelbetonowymi, wylewanymi na budowie. Dach o konstrukcji drewnianej kleszczowo-płatwiowej. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, które ze ściankami fundamentowymi będą tworzyły ruszt.
  - 2) wewnętrzne instalacje: wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektryczne.
  - 3) przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
  - 4) zewnętrzne instalacje: przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej; kanalizacja opadowa, drenaż opaskowy
  - 5) zagospodarowanie terenu: chodniki

6) przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania, obsługę geodezyjną, zasilanie w energię elektryczną placu budowy, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury (np. przy wykonywaniu tynków wewnętrznych)

7) zagospodarowanie i zasilanie placu budowy: ogrodzenie placu budowy wraz z oświetleniem.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pracami ujętymi w przedmiarze robót, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz z dokumentacją projektową.

na zapis:

3. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów na dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wszystkie kondygnacje zajmują mieszkania. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów na dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6 w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania:

- 1) jednopiętrowy budynek o wymiarach w rzucie 45,86m x 14,87m i wysokości 7,7m w kalenicy. Budynek podzielony jest na dwie części dylatacyjne i jest niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana ze stropami żelbetonowymi, wylewanymi na budowie. Dach o konstrukcji drewnianej kleszczowo-płatwiowej. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, które ze ściankami fundamentowymi będą tworzyły ruszt.
- 2) wewnętrzne instalacje: wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektryczne.
- 3) przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
- 4) zewnętrzne instalacje: przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej; kanalizacja opadowa, drenaż opaskowy
- 5) zagospodarowanie terenu: chodniki
- 6) przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania, obsługę geodezyjną, zasilanie w energię elektryczną placu budowy, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury (np. przy wykonywaniu tynków wewnętrznych)
- 7) zagospodarowanie i zasilanie placu budowy: ogrodzenie placu budowy wraz z oświetleniem.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pracami ujętymi w przedmiarze robót, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz z dokumentacją projektową.

Przedmiary robót uzupełniono o następujące pozycje:

**Przedmiar „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego – powyżej stanu zero (wykonany w pierwszym etapie)**

- poz. nr 2: KNR 19-01 0604-05 Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża roztworem asfaltowym.
- poz. nr 39: KNR 2-02 1505-07 analogia Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych-suchych tynków z gruntowaniem.
- poz. nr 51: KNR-W 2-02 1207-06 analogia Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe (zgodnie z opisem w projekcie)
- poz. nr 66: KNR 2 0604-02 analogia Izolacja membraną dachową paraprzepuszczalną przymocowaną do konstrukcji drewnianej.

**Przedmiar „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego – wykonanie stanu zero**

- poz. nr 5: KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV krotność = 8
- poz. nr 6: kalk. własna Koszt utylizacji gruntu pozyskanego z wykopu
- poz. nr 7: KNR 2-01 0230-01 zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (pospółka dowieziona – koszt zakupu i transportu pospółki po stronie Oferenta)

**Rozdział 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert)**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 22.03.2017 roku, godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 22.03.2017 roku, godz. 10:15

na zapis:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 24.03.2017 roku, godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 24.03.2017 roku, godz. 10:15

  
**WÓJT**  
 Antoni Janusz Piechoski