

Obiekt: **Remontu mostu w miejscowości
Niedziałka / Karolina**

Inwestor: **Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Józefa Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki**

Stadium: **Kosztorys ofertowy**

CPV: **45221111-3 Mosty drogowe**

<i>Branża</i>	<i>Imię i Nazwisko, funkcja</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
Mostowa	Projektant: mgr inż. Łukasz Wawrusiewicz	PDL/0150/PBM/15 PDL/0057/OWOM/10	mgr inż. Łukasz Wawrusiewicz upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami ix 2023 specjalności mostowej bez ograniczeń PDL/0150/PBM/15 PDL/0057/OWOM/10	
OŚWIADCZENIE: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punku widzenia celu, jakiemu ma służyć.				

KOSZTORYS OFERTOWY

remontu mostu w miejscowości Niedziałka / Karolina

wg. formuły $W_k = \square L \times C_j$

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

L.p.	Nr SST	Elementy rozliczeniowe robót	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	CPV-45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Roboty geodezyjne.	x	x	x	x
		a). Odtworzenie w terenie osi głównych mostu wraz z punktami wysokościowymi.	km	0,015		
2		b) Wykonanie kolaudatu po wykonaniu robót	kpl	1		
		CPV- 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE	X	X	X	X
	D.01.02.00.	Wykopy w gruncie kat. I - III.	x	x	x	x
3	D.01.02.01.	a). Wykopy w gruncie kat. I - III w celu odkopania skrzydełek na odkład.	m3	8,00		
4	D.02.03.03.	Wykonanie zasypki skrzydełek i płyt przejściowych kruszywem z dokopu	m3	8,00		
	D.03.00.00.	Wzmocnienie konstrukcji mostu konstrukcja stalową	X	X	X	X
5	D.03.01.02.	Zakup i wbudowanie konstrukcji stalowej Multi Plate o przekroju 3,70x1,65 m z dodatkowym zabezpieczeniem powłok w światło mostu z zamulemieniem betonem klasy C15	m	9,00		
	D.07.00.00.	CPV-45233150-5 ORGANIZACJA RUCHU	X	X	X	X
6	D.07.03.01.	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00		
	M.12.00.00	CPV- 45262310-7 ZBROJENIE	X	X	X	X
	M.12.00.00.	Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN	x	x	x	x
7	M.12.01.03	Stal zbrojeniowa fi 12 mm na odtworzenie gzymsów	kg	425,00		
	M.13.00.00.	CPV - 45262300-4 BETONY z szalunkami	X	X	X	X
	M.13.00.00.	Betony konstrukcyjne klasy C 25/30 (B30)	x	x	x	x
8	M.13.01.01.	Beton kl.C25/30 (B30) na gzymsy	m3	3,27		
	x	CPV-45262350-9 BETON BEZ ZBROJENIA		x	x	x
9	M.13.02.02.	Beton niekonstrukcyjny C12/15	m3	3,12		
10	M.13.03.02	Polimerobetonowe deski gzymsowe 100 x 60 x 4 cm	m	13,60		
	X	CPV - 45442300-0 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI	X	X	X	X

11	M.15.03.04.	Nawierzchnio -izolacja gzymsów	m2	5,44		
	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	X	X	X	X
	x	CPV - 45233280-5 WZNOSZENIE BARIER	x	x	x	x
12	M.19.01.04a	Barieroporęcz mostowa h = 110 cm H1 W2	m	6,80		
13	M.19.01.04.	Bariera mostowa niska H1 W2	m	6,80		
	M.20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE	X	X	X	X
14	M.20.01.08.	Wykonanie schodów skarpowych	m	5,00		
15	M.20.01.09.	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	20,16		
16	M.20.01.11.	Szpachlowanie skrzydełek	m2	20,16		
17	M.20.03.01.	Oczyszczenie strumieniowo=cierne betonu (piaskowanie)	m2	20,16		
		CPV- 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	X	X	X	X
18	M.20.04.01.	Rozebranie gzymsów	m3	2,61		
Razem netto						
VAT - 23 %						
Razem brutto						

słownie:.....

.....

.....

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela

Oprewood

mgr inż. Łukasz Wawrusiewicz

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
w specjalności mostowej bez ograniczeń

PDL/0150/PBM/15

PDL/0057/OWQM/10