

KOSZTORYS:

NAZWA : Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
INWESTYCJI

ADRES : ul. Mazowiecka 154, Stara Niedziałka 05-300 Mińsk Mazowiecki
INWESTYCJI

INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki

ADRES : ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki
INWESTORA

DATA OPRACOWANIA :

NAZWA : Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
INWESTYCJI

ADRES : ul. Mazowiecka 154, Stara Niedziałka 05-300 Mińsk Mazowiecki
INWESTYCJI

INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki

ADRES : ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki
INWESTORA

DATA OPRACOWANIA :

Stawka za R-G:

Stawka VAT:

Narzuty: Koszty pośrednie [KP] :
od R
% od S
Zysk [Z] :
od R
od S
od KP

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość kosztorysowa robót z VAT-em:

Słownie:

Słownie z VAT-em:

Ilość robót:

Wartość jednostkowa:

Wartość jednostkowa z VAT-em:

Kosztorys Ofertowy						
L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	01.00.00	Rozbiórka pokrycia dachu				zł

1.1	KNR 0401 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Krotność: 1,0000	m2	520,0000		
1.2	KNR 0401 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich - Obróbki blacharskie - dachu okapów nad oknami Krotność: 1,0000	m2	45,9840		
1.3	KNR 0401 0535-0200	Rozebranie pokryć z blachy, pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
1.4	KNRw 0202 0606-0100	Demontaż Membrany zgodnej z projektem Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
1.5	KNR 0401 0430-0500	Rozebranie elementów więźb dachowych - Łat Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
1.6	Analiza własna: KNR 0401 0430- 0500	Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłaty Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
2		Demontaż Instalacji Fotowoltaicznej ST 02.00.00				zł
2.1		Odłączenie instalacji fotowoltaicznej na czas prowadzenia prac z podziałem 4 sekcje Krotność: 1,0000	szt.	4,0000		
2.2	Analiza własna: KNR 0508 0404- 0200	Demontaż paneli fotowoltaiczny Krotność: 1,0000	szt.	233,0000		
2.3	KNR 0508 0404-0600	Demontaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne Krotność: 1,0000	szt.	233,0000		
3		Roboty Budowlane ST 00.00.00				
3.1		Dach ST 03.00.00				
3.1.1	Analiza własna: KNRw 0202 0606-0100	Montaż Membrany dachowej zgodnej z projektem. Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
3.1.2	Analiza własna: KNRK-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 85cm rozmiar 2,4cm x 5cm Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
3.1.3	Analiza własna: KNRK-05 0104-06	Montaż łat na dachu z deski całówki Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
3.1.4	KNRw 0202 0508-0100	Pokrycie dachów blachą na rąbek 38mm Krotność: 1,0000	m2	2500,0000		
3.1.5	Analiza własna: KNR 0015 0521- 0100	Obróbki blacharskie - wszystkie obróbki należy wykonać zgodnie z zaleceniami i informacjami technicznymi producenta pokrycia dachowego Krotność: 1,0000	m	1300,0000		
3.1.6	Analiza własna: KNR 0015 0521- 0100	Obróbki blacharskie - dachu nad oknami + ogniomur Krotność: 1,0000	m2	90,9840		
3.1.7	Analiza	Obróbki blacharskie - kominy; włazy; wentylacja	m2	98,4400		

	własna: KNR 0015 0521- 0100	Krotność: 1,0000				
3.1.8	Analiza własna: KNRw 0202 0520-0100	konserwacja rynien Krotność: 1,0000	m	438,1200		
3.1.9	KNRw 0202 0527-0200	Konserwacja rur spustowych Krotność: 1,0000	m	232,7600		
4		Ponowny Montaż Instalacji Fotowoltaicznej ST 02.00.00				zł
4.1	Analiza własna: KNR 0508 0704- 0600	konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne - materiał z demontażu Krotność: 1,0000	szt.	233,0000		
4.2	Analiza własna: KNR 0508 0404- 0200	Montaż paneli fotowoltaiczny Krotność: 1,0000	szt.	233,0000		
4.3		Podłączenie instalacji fotowoltaicznej na czas prowadzenia prac z podziałem 4 sekcje Krotność: 1,0000	szt.	4,0000		
				PODSUMOWANIE:		
				(+) Wartość pozycji razem:		zł
				Razem wartość kosztorysu (bez VAT):		zł