

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja elektryczna					
1		Oświetlenowa linia napowietrzna 0,4kV			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03	91	kpl.	91,000	
				RAZEM	91,000
2	KNNR 4-03	Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wysokości latarni 10 m - jedna	m		
d.1	0613-09	oprawa na wysięgniku			
		Krotność = 91			
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 9	Wymiana opraw bezpiecznikowych SV 29.253	szt.		
d.1	0203-01	91	szt.	91,000	
				RAZEM	91,000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia drogowego LED na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	91	szt.	91,000	
				RAZEM	91,000
5	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia drogowego na wyznaczonych punktach pomiaro-	punkt		
d.1	1201-02	wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy			
		1	punkt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płasz-	punkt		
d.1	1201-03	czyzny roboczej - każdy następny pomiar			
		90	punkt	90,000	
				RAZEM	90,000
7		Wszelkie koszty związane z zajęciem terenu, uzyskaniem niezbędnych uzgod-	kpl.		
d.1		nień i pozwoleń do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami.			
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000