

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Nakładka bitumiczna na drodze Janów - Ignaców - Dziękowizna
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Janów - Ignaców - Dziękowizna			
1.1		Nawierzchnia na podbudowie z istniejącego asfaltu			
1	KNR 2-31	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, żwirowo-grysowej w ilości 5 kg/m ²	t		
d.1.	0108-02				
1	analogia	poz.2*5/1000	t	13.675	
				RAZEM	13.675
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06				
1		547*5	m ²	2735.00	
				RAZEM	2735.00
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
1		poz.2	m ²	2735.00	
				RAZEM	2735.00
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1.	0311-05				
1		poz.2	m ²	2735.00	
				RAZEM	2735.00
1.2		Nawierzchnia na istniejącej podbudowie z kruszywa			
5	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
2		(593)/1000	km	0.593	
				RAZEM	0.593
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2		593*5	m ²	2965.000	
				RAZEM	2965.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.	1004-04				
2		poz.6	m ²	2965.000	
				RAZEM	2965.000
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
2		poz.6	m ²	2965.000	
				RAZEM	2965.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1.	0311-05				
2		poz.6	m ²	2965.00	
				RAZEM	2965.00