

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Nakładka bitumiczna na ul. Łąkowej w Zamieniu
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty uzupełniające			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy rodtworzeniu drogi	m		
		485	m	485.000	
				RAZEM	485.000
2 d.1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	m		
		poz.1	m	485.000	
				RAZEM	485.000
2		Podbudowa			
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
		Krotność = 2			
		485*5	m ²	2425.000	
				RAZEM	2425.000
4 d.2	KSNR 6 0113-04 analiza indywidualna	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-30 o gr. 5 cm	m ²		
		poz.3	m ²	2425.000	
				RAZEM	2425.000
3		Nawierzchnia			
5 d.3	KSNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - grubość 1,5 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.4	m ²	2425.000	
				RAZEM	2425.000
6 d.3	KSNR 6 1301-07	Ręczne uzupełnienie poboczy ze ścięciem wypukłości i zasypanie zagłębień z wyprofilowaniem do wymaganego spadku gr. 1,5 cm	m ²		
		poz.3	m ²	2425.000	
				RAZEM	2425.000