

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna - Ilówiec
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cielechowizna - Ilówiec			
1	KNR 2-31	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, żwirowo-	t		
d.1	0108-02	grysowej w ilości 5 kg/m2			
	analogia	poz.2*5/1000	t	23.945	
				RAZEM	23.945
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	939*5.1	m ²	4788.90	
				RAZEM	4788.90
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.2	m ²	4788.90	
				RAZEM	4788.90
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm			
		poz.2	m ²	4788.90	
				RAZEM	4788.90