

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Nakładka bitumiczna w miejscowości Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego  
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki  
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki  
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chelmońskiego 14  
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka  
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów  
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka  
 DATA OPRACOWANIA : 02.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 02.06.2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego</b>			
1	KNR 2-31	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, żwirowo-	t		
d.1	0108-02	grysowej w ilości 5 kg/m <sup>2</sup>			
	analogia	poz.2*5/1000	t	14.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.112</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-06	470.4*6	m <sup>2</sup>	2822.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2822.40</b>
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	poz.2	m <sup>2</sup>	2822.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2822.40</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm			
		poz.2	m <sup>2</sup>	2822.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2822.40</b>