

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Asfaltowanie ul. Granicznej w Gliniaku i Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)  
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki  
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki  
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14  
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka  
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów  
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka  
 DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 8 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ul. Graniczna - Gliniak i Huta Mińska</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym (700)/1000	km	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 700*5	m <sup>2</sup>	3500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-04	poz.2	m <sup>2</sup>	3500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	poz.2	m <sup>2</sup>	3500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05 0311-06	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.2	m <sup>2</sup>	3500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>