

KOSZTORYS OFERTOWY

Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzózce

Lp.	Podstawa	Elementy rozliczeniowe robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
X	X	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
1	KNNR-1 0111-01	Obsługa geodezyjna obiektu: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną	x km	x 0,122	x	x
X	X	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	X	X	X	X
2	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszyw łamanych - połączenie do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o gr. 10cm	m ²	47,00		
X	X	PODBUDOWA	X	X	X	X
3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 z doprowadzeniem spadku poprzecznego jednostronnego o śr. Grubości 10cm	m ²	366,00		
X	X	NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH	X	X	X	X
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa (krawędzie zewnętrzne)	m ²	207,40		
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 5 cm ruch KR-2	m ²	549,00		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową krawędzi zewnętrznych wykonanej nawierzchni warstwy ścieralnej	m ²	36,60		
X	X	POBOCZA	X	X	X	X
7	KNNR 6 1001-02	Koryto wykonane mechanicznie średnia grubość 7cm w gruncie kat. II - III wraz z wywozem pod pobocza z kruszywa	m ²	122,00		
8	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5cm	m ²	85,40		
RAZEM NETTO =						
VAT - 23 % =						
RAZEM BRUTTO =						