
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO ORLIK 2012 W
MIEJSCOWOŚCI STARA NIEDZIAŁKA
ADRES INWESTYCJI: 05-300 STARA NIEDZIAŁKA, DZIAŁKA NR EWID. 503/20
NAZWA INWESTORA: GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA: 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO 14
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. PAWEŁ MRÓZ - upr. bud. MAZ/0039/OWOK/08
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
STYCZEŃ 2025 r.

Data zatwierdzenia

MODERNIZACJA BOISKA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: MODERNIZACJA BOISKA					
1		MODERNIZACJA PIŁKOCHWYTÓW			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i utylizacja siatki piłkochwyków z włókien polipropylenowych	m2		
		52,00 * 6,00	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
2	d.1 wycena indywidualna	Modernizacja konstrukcji stalowej piłkochwyków. Prace polegają na: oczyszczeniu elementów stalowych (słupków i naciągów) z rdzy, farby, odtłuszczenie powierzchni, zabezpieczenie (pomalowanie) farbą antykorozyjną podkładową, dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi itp. Wykonawcy uwzględnią w przypadku dużej korozji elementów stalowych wymianę na nowe elementy.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatki piłkochwyków z włókien polipropylenowych o grubości splotu min. 5 mm, wymiar oczek 10x10 cm	m2		
		52,00 * 6,00	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
2		MODERNIZACJA OGRODZENIA BOISKA			
4	d.2 wycena indywidualna	Demontaż i utylizacja siatki stalowej powlekanej stanowiącej ogrodzenie boiska	m2		
		183 * 4,00	m2	732,000	
				RAZEM	732,000
5	d.2 wycena indywidualna	Modernizacja konstrukcji stalowej ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną. Prace polegają na: oczyszczeniu elementów stalowych z rdzy, farby, odtłuszczenie powierzchni, zabezpieczenie (pomalowanie) farbą antykorozyjną podkładową, dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi itp. Zakres obejmuje również remont bram i furtek w tym wymianę zamków i klamek. Wykonawcy uwzględnią w przypadku dużej korozji elementów stalowych wymianę na nowe elementy.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatki ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną z włókien polipropylenowych o grubości splotu min. 5 mm, wymiar oczek 10x10 cm	m2		
		183,00 * 4,00	m2	732,000	
				RAZEM	732,000
3		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA BOISK			
7	d.3 KNNR 5 1001-01	Demontaż oraz montaż nowych słupów oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	d.3 KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie. Wysięgniki do opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	d.3 KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Na słupach będzie zamontowanych od 2 do 5 szt. opraw.	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000

MODERNIZACJA BOISKA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		MODERNIZACJA BOISKA			
10 d.4	wycena indywidualna	Demontaż i utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z granulem EPDM	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
11 d.4	KNR 2-31 0114-03	Wykonanie warstwy wyrównawczej z miálu kamiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu ok. 2 cm	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
12 d.4	wycena indywidualna	Wykonanie nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości 6 cm w kolorze zielonym, wypełnionego piaskiem kwarcowym oraz granulem EPDM z recyklingu wraz z uzupełnieniem istniejącej podbudowy	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
5		MODERNIZACJA ODWODNIENIA BOISK			
13 d.5	wycena indywidualna	Wykonanie modernizacji odwodnienia boisk. Zakres prac: wykonanie wykopu liniowego ok. 200 m gł. ok. 1,20 m, wywóz i utylizacja urobku, montaż studzienki rewizyjnej przy głównym rurociągu fi 400 z pokrywą żeliwną typu lekkiego (1 szt.), montaż rury drenarskiej w otulinie z geowłókniną (ok. 200m), zasypanie wykopu otoczkami 16-32 mm, zabezpieczenie otoczków przed zamulaniem geowłókniną, zasypanie pospółką pozostałego wykopu wraz z zagęszczeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000