

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja elektryczna					
1		Oświetleniowa linia napowietrzna 0,4kV			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03	160	kpl.	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 4-03	Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wysokości latarni 10 m - jedna	m		
d.1	0613-09	oprawa na wysięgniku	m	4.000	
		Krotność = 160		RAZEM	4.000
		4			
3	KNNR 9	Wymiana opraw bezpiecznikowych SV 29.253	szt.		
d.1	0203-01	160	szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia drogowego LED na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	160	szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
5	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia drogowego na wyznaczonych punktach pomiaro-	punkt		
d.1	1201-02	wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płasz-	punkt		
d.1	1201-03	czyzny roboczej - każdy następny pomiar	punkt	10.000	
		10		RAZEM	10.000
7		Wszelkie koszty związane z zajęciem terenu, uzyskaniem niezbędnych uzgod-	kpl.		
d.1		nień i pozwoleń do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami.	kpl.	160.000	
		160		RAZEM	160.000