

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

71355000-1 Obsługa geodezyjna inwestycji
45111200-0 Roboty ziemne
37535200-9 Dostawa i montaż wyposażenia
77314100-5 Nawierzchnia trawiasta
45342000-6 Ogrodzenie systemowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W POSTACI BUDOWY
PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : Zamienie, ul. Kołbielska 34, dz.nr.ewid.: 296/4
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chelmońskiego 14
BRANŻA : BUDOWLANA - mała architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Bakuła
DATA OPRACOWANIA : 04.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2458). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCEN BUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY W OPARCIU O PROJEKT PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ A ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIACH NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ.

Szacunkowe ilości robót w poszczególnych zakresach zostały ujęte w przedmiarach. Wykonawca przy składaniu oferty, powinien dokonać własnej oceny ilości robót i ewentualne rozbieżności, ująć w ogólnej wartości oferty, bez zmiany przedmiaru.

UWAGA !!!!

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W POSTACI BUDOWY PLACU ZABAW					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01 +	spycharek			
	KNNR 1				
	0113-02				
		163.17	m ²	163.170	
				RAZEM	163.170
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km	m ³		
d.1	0108-06 +	grunt.kat. III			
	KNR 4-01				
	0108-08				
		poz.1*0.15	m ³	24.476	
				RAZEM	24.476
2	37535200-9	Dostawa i montaż wyposażenia			
3		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 1	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 2	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	0.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu bujak ślimak	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu bujak zebra tandem	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu bujak kurka	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu panel edukacyjny	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu wagonik	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu element sprawnościowy	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu piaskownica	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostawa pokrowca z falbanką na piaskownicę	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż ławek z oparciem	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR w kolorze czerwonym gr. 50 mm wraz z podbudową; nawierzchnię należy zakończyć obrzeżem bezpiecznym dedykowanym dla technologii płyt gumowych SBR	m ²		
		4.000	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	77314100-5	Nawierzchnia trawiasta			
17 d.3	KNR 2-21 0209-01 + KNR 2-21 0209-02	Zakup z dostawą na miejsce wbudowania z ręcznym rozrzuconiem czarnoziem /torfu/ grubość warstwy 8 cm i wałowaniem	m ²		
		163.17-4.00	m ²	159.170	
				RAZEM	159.170
18 d.3	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników z rolki na terenie płaskim z nawożeniem jw.	m ²		
		poz.17	m ²	159.170	
				RAZEM	159.170
4	45342000-6	Ogrodzenie systemowe			
19 d.4	KNR 2-31 0407-01	Podmurówka betonowa z betonu zbrojonego typ C, mocowane do słupków stalowych za pomocą stalowych łączników systemowych; podmurówka typowa, systemowa, wysokości min. 20 cm, płytę posadzić w taki sposób aby górna krawędź znajdowała się 5 cm powyżej projektowanego poziomu terenu (11.00+14.00+12.315)-<furtka>1.00	m		
			m	36.315	
				RAZEM	36.315
20 d.4	KNNR-W 2 W1503-02 analogia	Ogrodzenie panelowe typowe systemowe stalowe malowane proszkowo - kolor i typ przetłoczenia do uzgodnienia z Inwestorem, wysokość modułu panelowego min. 120 cm; słupki ogrodzeniowe stalowe systemowe ocynkowane 40x60x2 mm malowane proszkowo, mocowanie do słupków stalowych za pomocą stalowych łączników systemowych. UWAGA! Krawędź "safe" – brak wystających drutów u góry panela.	m		
		poz.19	m	36.315	
				RAZEM	36.315
21 d.4	KNR 2-23 0402-03	Furtka wejściowa o szer. 100 cm, stalowa ocynkowana malowana proszkowo systemowa z wypełnieniem panelem stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo takiego samego typu co panel użyty do ogrodzenia wraz z krawędzią typu "safe" - kompletna wraz ze słupkami; wysokość furtki dostosowana do projektowanego ogrodzenia.	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty pozostałe			
22 d.5	analiza indywidualna	Zabezpieczenie rurą ochronną sieci podziemnych uzbrojenia terenu znajdujących się do 120 cm głębokości pod powierzchnią gruntu	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000