

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	PosZCZ.	Razem
5		Oświetlenie boisk			
20	KNNR 5 d.50701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 154*0.4*0.8	m3 m3	49.280	
				RAZEM	49.280
21	KNNR 5 d.50702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III poz. 16	M3 m3	14.400	
				RAZEM	14.400
22	KNNR 5 d.50706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 154	m m	154.000	
				RAZEM	154.000
23	KNNR 5 d.50707-02	Układanie kabli YKY 5*4 mm w rowach kablowych ręcznie 224	im M	224.000	
				RAZEM	224.000
24	KNR-W 5-08 d.50226-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju do 30 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
25	KNR-W 5-08 d.50115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer., podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
26	KNNR 5 d.50713-02	Układanie kabli YKXS 5*10 mm w rurach. 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNNR 5 d.50713-02 analogia	Układanie kabli YKXS 5X10 mm w słupach oświetleniowych 20	m M	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNNR 5 d.50705-01	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK Q75 lub równoważnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNNR 5 d.50605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat. gruntu III 148	M m	148.000	
				RAZEM	148.000
30	KNNR 5 d.50726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNNR 5 d.51007-02 analogia	Montaż i stawianie słupów stalowych wys. 10 m o masie do 100kg 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 5-10 d.51002-02	Montaż wysięgników rurowych na słupie - głowice do montażu projektorów sys- temowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR 5-10 d.51005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku projektorów 400W 20	kpl kpl	20.000	
				RAZEM	20.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. M.	Poszcz.	Razem
34	KNR 5-10 d.5 1004-01 analogia	Dostawa i wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup oświetleniowy - przewód YDY3*2,5mm 210	m-1 przew m-1 przew	210.000	
				RAZEM	210.000
35	KNR 5-10 d.5 1001-03 analogia	Montaż tabliczek słupowych TB 2*4A z wyposażeniem 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR 5-10 d.5 1001-03 analogia	Montaż tabliczek słupowych TB 3*4A z wyposażeniem 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 5-08 d.5 0407-02 analogia	Montaż wyłącznika S303C32A w istniejącej tablicy rozdzielczej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 5-08 d.5 0404-02 i	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica "TO" kompletna z podłączeniem - zestawienie wg projektu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 5-08 d.5 0115-02 analogia	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW 40*30 mm na tynku 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNR-W 5-08 d.5 0121-03 analogia	Ułożenie linii kablowej YDY 5*10 mm w listwie instalacyjnej na tynku 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR 5-08 d.5 analiza indywidualna	Przebicie otworu w murze z naprawą tynku i malowaniem po robotach instalacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 13-21 d.5 0101-02	Badanie wyłączników prądu przemiennego do 1 W i 100 A 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 13-21 d.5 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 W - kabel 5 - żyłowy 8	odc. odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR 13-21 d.5 analiza indywidualna	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000