

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 02.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 02.01.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Prosta, Barcząca			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym (200)/1000	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 200*5	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04	poz.2	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.2	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm			
	0311-06	poz.2	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000