

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze o nr ew. 107
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 24.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 24.03.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze o nr ew. 107			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym (75)/1000	km	0.075	
				RAZEM	0.075
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 75*4	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04	poz.2	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.2	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0311-05 0311-06	poz.2	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000