

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
 INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
 ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
 WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
 ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Wetoszka
 DATA OPRACOWANIA : 24.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 24.03.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km | | |
| d.1 | 0119-03 | równinnym | km | 0.235 | |
| | | (235)/1000 | | | |
| | | | | RAZEM | 0.235 |
| 2 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | | |
| d.1 | 0103-04 | nawierzchni w gr.kat.I-IV | m ² | 940.000 | |
| | | 235*4 | | | |
| | | | | RAZEM | 940.000 |
| 3 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m ² | | |
| d.1 | 1004-04 | | m ² | 940.000 | |
| | | poz.2 | | | |
| | | | | RAZEM | 940.000 |
| 4 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | | |
| d.1 | 1004-07 | | m ² | 940.000 | |
| | | poz.2 | | | |
| | | | | RAZEM | 940.000 |
| 5 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- | m ² | | |
| d.1 | 0311-05 | twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| | 0311-06 | | m ² | 940.000 | |
| | | poz.2 | | | |
| | | | | RAZEM | 940.000 |
| 6 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | | |
| d.1 | 1406-04 | | szt. | 6.000 | |
| | | 6 | | | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |