

dłużka

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dobudowa 5 szt opraw na obwodach zasilanych ze stacji Dłużka1 - 2szt, Dłużka 2 - 2szt, Dłużka 3 - 1szt			
1	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 5	szt.		
			szt.	5 000,	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednora- mienny 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000