

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Linia kablowa			
1 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		0.8*0.4*35	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
2 KNNR 5 d.1 0707-01		Układanie kabli YAKXs 4x25mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3 KNNR 5 d.1 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		Krotność = 2	m	35.000	
		35		RAZEM	35.000
4 KNNR 5 d.1 0702-02		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		0.6*0.4*35	m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
5 KNNR 5 d.1 0717-05		Układanie kabli YAKXs 4x25mm ² przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		2*10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6 KNNR 5 d.1 1302-03		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Linia napowietrzna			
7 KNNR 5 d.2 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8 KNNR 5 d.2 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9 KNNR 5 d.2 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew. km.prz ew.		
		0.336+0.061		0.397	
				RAZEM	0.397
10 KNNR 5 d.2 0906-02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 KNNR 5 d.2 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000
12 KNNR 5 d.2 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie E-10,5	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 KNNR 5 d.2 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie ŻN	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 KNNR 5 d.2 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - opawa led 63W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15 KNNR 5 d.2 0902-07		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 KNNR 5 d.2 0902-07		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski Malico	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 KNNR 5 d.2 0406-01		Wymiana zabezpieczenia w istn. SON	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Koszty dodatkowe			
18 wycena włas- d.3 na		Wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000