WÓJT GMINY
MIŃSK MAZOWIECKI
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

Mińsk Mazowiecki, dnia 25 lutego 2019 roku

RI.6230.2.1.2019.KA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2019"**

I. ZAKRES ZADANIA:

1. **Zadanie nr 1** - demontaż pokryć dachowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki (w ilości **1804m^2** co stanowi **25,256Mg**) zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp., przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
2. **Zadanie nr 2** – odebranie z terenu gminy Mińsk Mazowiecki (w ilości **7277m^2** co stanowi **101,878Mg**) płyt azbestowo – cementowych złożonych na „pryzmach/ stosach", przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
3. **Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca:**
   1) Zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu ustalającego terminy wykonania usługi, na terenie podanych przez Zamawiającego nieruchomości *(wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy),*
   2) zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,
   3) zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu oraz odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa; termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie później niż do dnia 30.09.2019 roku,
   4) zobowiązany jest do dokonania demontażu, pakowania zdemontowanych oraz odbieranych ze stosów/pryzm płyt azbestowo-cementowych w folię, złożenia w miejscu umożliwiającym podjazd samochodu celem odbioru i przewozu do miejsca unieszkodliwienia, transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwi na składowisku odpadów niebezpiecznych,
   5) zobowiązany jest do odbioru zdemontowanego oraz odebranego ze stosów/pryzm azbestu z nieruchomości, opakowanego przygotowanego do transportu w terminie nie dłuższym niż trzy dni od demontażu, opakowania wyrobów zawierających azbest,
   6) zobowiązany jest do ważenia odpadu azbestowego w momencie odbioru z posesji. Zważenie wyrobów i ich waga powinna być potwierdzona podpisem przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości,
   7) zobowiązany jest do sporządzenia niezbędnej dokumentacji fotograficznej związanej z realizacją zadania, na płycie CD lub DVD z miejsc, z których usuwane były odpady zawierające azbest (co najmniej po 10 szt. wykonanych na różnym etapie, czytelnych,

dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji każdego z zadań oddzielnie),

8) zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru wraz z oświadczeniem podpisanych przez Wykonawcę oraz właściciela nieruchomości potwierdzających zakończenie prac dotyczących demontażu/ odbioru azbestu z nieruchomości *(wzór protokołu oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy),*
9) zobowiązany jest do udokumentowania kartą przekazania odpadu wystawioną dla właściciela odpadu azbestowego przez firmę odbierającą azbest zakończenia prac na każdej nieruchomości, z której był odbierany azbest.

4. **Po wykonaniu usługi polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz po odebraniu ze stosów/pryzm płyt azbestowych, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 7 dni, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:**
   1) protokoły odbioru azbestu z każdej nieruchomości wraz z oświadczeniem, o których mowa w pkt 3 ppkt 8 niniejszego zapytania,
   2) karty przekazania odpadu z każdej nieruchomości na składowisko odpadów, o których mowa w pkt 3 ppkt 9 niniejszego zapytania,
   3) oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.), *(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy);*
   4) protokół potwierdzający wykonanie każdego z zadań zawierający ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w m^2 oraz w Mg (*wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do projektu umowy);*
   5) oryginał Karty przekazania odpadów (w 2 egz.) zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973) potwierdzającej unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 05*) z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu;
   6) dokumentację fotograficzną na płycie CD lub DVD o której mowa w pkt 3 ppkt 7 niniejszego zapytania.

Wykonanie powyższych zadań powinno odbywać się według obowiązujących przepisów prawa, w tym również według zasad określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki" – zaktualizowanego Uchwałą Nr XXXVI/260/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Uwaga! Szacuje się iż uśredniona waga 1m^2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 14 kg. W przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Mińsk Mazowiecki usunięte zostanie 127,134Mg wyrobów zawierających azbest.

II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, KRYTERIA OCENY:

1. Wymagany termin wykonania całego przedmiotu zamówienia – **rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy, zakończenie do dnia 30.09.2019 roku.** Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru prac.
2. Prace objęte zad. nr 1, zad. nr 2 realizowane będą według wykazu ilościowego, sporządzonego na podstawie wniosków (deklaracji mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest (z pokryć dachowych oraz ze „stosów/ pryzm") ze swoich posesji. Wykaz ilościowy, o którym mowa powyżej zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wykaz może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnionej rezygnacji mieszkańca z przedmiotowego zadania.
3. Miejsce wykonania zamówienia: teren Gminy Mińsk Mazowiecki.
4. Kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty jest łączna cena brutto za oba zadania.
5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

III. WYKONAWCA WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDŁOŻENIA:

1. Kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem" niezbędnych aktualnie obowiązujących zezwoleń wydanych na podstawie ustawy o odpadach (tj. Dz.U.2018.992 ze zm.), w tym m.in.:
   1) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy organ zgodnie z ww. ustawą o odpadach - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, kod odpadu 17 06 05*,
   2) zezwolenia na unieszkodliwienie azbestu w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi musi przedstawić aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od Wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia,
   3) decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest / decyzji dla właściciela składowiska, zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
2. Oświadczenia, że pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania *(zał. nr 1 do oferty).*

IV. INNE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.
2. Z wybranym, w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawcą zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć:

- do dnia **1 marca 2019 roku do godz. 14^{00}** w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pok. 102.
- w nieprzezroczystej, zaklejonej, kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności. Koperta musi posiadać oznaczenia oferenta oraz dopisek: ***Oferta na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2019".***

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

W załączeniu:

1. Oferta wraz załącznikiem
2. Projekt umowy wraz z załącznikami

Opracowała:
Kamila Andrasik
insp. ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
tel. 25 756 25 30