

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231300-8	Roboty w ul. Kwiatowej			
1.1		Remont nawierzchni pasa drogowego			
1	TZKNC N-K/ d.1. V t.01-c.03 1	Geodezja - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym	obiekt		
		10	obiekt	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-01 d.1. 0221-02 1	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		1000	m ³	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km grunt.kat. III. (ZIEMIA NIE NADAJĄCA SIĘ DO ZAGĘSZCZENIA, WYWIEZIONA W CELU ZASYPIANIA STARYCH ŻWIROWNI, DOŁÓW GÓRNICZYCH ITP)	m ³		
		1000	m ³	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNNR 6 d.1. 0101-03 1 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	KNNR 6 d.1. 0103-03 1 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
6	KNNR 6 d.1. 0112-06 1 z.o.2.7. 9902-01	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
7	KNNR 6 d.1. 0113-02 1 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
8	KNR AT-03 d.1. 0304-03 1 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		605	m ²	605.000	
				RAZEM	605.000
9	KNR AT-03 d.1. 0304-03 1 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		1395	m ²	1395.000	
				RAZEM	1395.000
10	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNNR 6 d.1. 0403-04 1 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		352	m	352.000	
				RAZEM	352.000
12	Kalkulacja d.1. własna 1	Oznakowanie poziome i pionowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty w ul. Lipowej			
2.1		Remont nawierzchni pasa drogowego			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	TZKNC N-K/ d.2. V t.01-c.03 1	Geodezja - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 15	obiekt obiekt	 15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 2-01 d.2. 0221-02 1	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1360	m ³ m ³	 1360.000	
				RAZEM	1360.000
15	KNR 4-01 d.2. 0108-06 1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 25 km grunt.kat. III. (ZIEMIA NIE NADAJĄCA SIĘ DO ZAGĘSZCZENIA, WYWIEZIONA W CELU ZASYPIANIA STARYCH ŻWIROWNI, DOŁÓW GÓRNICZYCH ITP) 1360	m ³ m ³	 1360.000	
				RAZEM	1360.000
16	KNNR 6 d.2. 0101-03 1 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2720	m ² m ²	 2720.000	
				RAZEM	2720.000
17	KNNR 6 d.2. 0103-03 1 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2750	m ² m ²	 2750.000	
				RAZEM	2750.000
18	KNNR 6 d.2. 0112-06 1 z.o.2.7. 9902-01	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2750	m ² m ²	 2750.000	
				RAZEM	2750.000
19	KNNR 6 d.2. 0113-02 1 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2750	m ² m ²	 2750.000	
				RAZEM	2750.000
20	KNR AT-03 d.2. 0304-03 1 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 770	m ² m ²	 770.000	
				RAZEM	770.000
21	KNR AT-03 d.2. 0304-03 1 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 1750	m ² m ²	 1750.000	
				RAZEM	1750.000
22	KNR 2-31 d.2. 0407-05 1 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
23	KNNR 6 d.2. 0403-04 1 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 750	m m	 750.000	
				RAZEM	750.000
24	Kalkulacja d.2. własna 1	Oznakowanie poziome i pionowe 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000