

RI.271.1.3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. W poz. 66 przedmiaru budowlanego ujęte są wszystkie ściany o gr. 24 cm zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm natomiast dokumentacja techniczna mówi, że ściany zewnętrzne są z bloczka z betonu komórkowego kl. 600, natomiast ściany wewnętrzne są z bloczków silikatowych, proszę o rozbieżność przedmiaru na ściany zewnętrzne i wewnętrzne, ponieważ cena ścian z silikatów różni się od ceny ścian z bloczków z betonu komórkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza pomocnicze rozbieżność przedmiaru na ściany zewnętrzne i wewnętrzne dla ułatwienia kalkulacji pozycji 66 przedmiaru budowlanego.

2. Proszę o informację czy w powyższym zadaniu należy wykonać sufity podwieszane, jeśli nie to proszę o skorygowanie wartości obmiarowej w poz. 159 zamieszczonego przedmiaru budowlanego.

Odpowiedź:

W zadaniu należy wykonać stropy podwieszane.

3. Proszę o informację czy wyposażenie ruchome opisane w opisie technicznym wykonawczym wchodzi w zakres opracowania czy tylko wyposażenie wskazane w przedmiarach

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania wchodzi wyposażenie ujęte w przedmiarach.

4. Proszę o zamieszczenie zestawienia konstrukcji więźby dachowej z wyszczególnieniem przekrojów.

Odpowiedź:

Wymiary konstrukcji więźby dachowej podano na rzucie dachu. Dodatkowo ilości drewna i przekroje podane zostały w kosztorysie w poz. 85-100.

5. Proszę o jednoznaczne wskazanie które ściany mobilne należy wycenić jako wykonane z płyty laminowanej a które jako całe szklane, gdyż występują rozbieżności pomiędzy opisem technicznym wykonawczym, a rysunkami wykonawczymi załączonymi w dokumentacji.

Odpowiedź:

Ścianki mobilne należy wykonać zgodnie z opisem w punkcie 6.14 Projektu Wykonawczego.

Ściany działowe w sali 2.10 i 2.13 zaprojektowane jako ściany akustyczne. Szczegóły mocowań oraz rozwiązania składania modułów według rysunków nr 4, 5 i 6. Moduły są zbudowane z ramy stalowo-aluminiowej, wypełnienia dźwiękochłonnego, oraz dwustronnego wykończenia płytą laminowaną lub fornirowaną .

Ściany mobilne na holu na piętrze oraz pomiędzy stołówką a świetlicą zaprojektowano jako przesuwne ściany mobilne z wypełnieniem szkłem bezpiecznym od wysokości 90cm oraz panelami nieprzeziernymi w kolorze szarym RAL 7036. W ścianie na korytarzu pierwszego piętra zaprojektowano dodatkowo drzwi o szerokości 90 cm w świetle.

6. Proszę o sprecyzowanie antypoślizgowości wykładziny PCV, w opisie jest R11, natomiast na rysunku R10?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykładzina PCV miała antypoślizgowość minimum R10.

7. Proszę o sprecyzowanie na podstawie którego opisu należy wycenić ścianki mobilne czy na podstawie opisu z pkt. 6.14 opisu technicznego czy na podstawie opisu zawartego na rysunkach 4,5,6 projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi do pytania nr 5 do SIWZ.

8. Czy w zakresie postępowania wchodzi dostarczenie wyposażenia ruchomego Szkoły tj. krzesel, tablic, stolików itd. Przedmiar robót nie zawiera tych elementów, znajdują się one natomiast w projekcie Pkt. 6 wyposażenie i aranżacja wnętrz?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi do pytania nr 3 do SIWZ.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta