

RI.271.1.4.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986, dalej Pzp) poniżej przedstawiam treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1

Czego dotyczą pozycje nr 5 i 6 przedmiaru robót? Czy chodzi o wywóz gruntu z wykopów czy o przywóz "kruszywa naturalnego"?

Odpowiedz nr 1

Pozycje 5 i 6 przedmiaru dotyczą wywozu nadmiaru gruntu wydobytego podczas korytowania i wykopów związanych z kanalizacją.

Zapytanie nr 2

Czy ilość robót ziemnych w poz nr 7 jest właściwa? Należy wykonać 245 m kanału PEHD300 a w pozycji nr 7 jest wpisane tylko 120 m³ wykopu czyli wychodzi średnia głębokość kanalizacji ok. 0,5m. Prosimy o udostępnienie profilu podłużnego kanału deszczowego, rys zagospodarowania terenu i rys studni w celu wykonania odpowiedniej kalkulacji wartości robót.

Odpowiedz nr 2

Wyliczenie nadmiarów gruntu do wywiezienia jest właściwe. Zamawiający w dniu dzisiejszym w zakładce dot. niniejszego postępowania zamieści odpowiednią dokumentację.

Zapytanie nr 3

Czy grunt z wykopu z pozycji nr 7 przedmiaru jest do wywozu czy na odkład? Czy należy wykonać pełną wymianę gruntu na kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz nr 3

Grunt z pozycji 7 należy wywieźć poza teren budowy. Zamawiający wskaże miejsce wywozu. Oferent powinien uwzględnić, że część wydobytego z wykopów gruntu posłuży do wykonania obsypki i zasypki.

Zapytanie nr 4

Na stronie nr 10 projektu drogowego jest napisane: "warstwa odsączająca o grubości 9 cm" natomiast w przedmiarze robót pozycja nr 16: " warstwa odsączająca..... gr. 15 cm". Która grubość jest poprawna?

Odpowiedz nr 4

Grubość warstwy odsączającej wynosi 9cm, co wynika z rysunku nr 7 „Konstrukcja nawierzchni i podbudowy ul. Sezamkowej”.

Zapytanie nr 5

W projekcie jest napisane: "Uznano, że nasypy niekontrolowane (nN) należące do gruntów

nienośnych nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża do robót budowlanych i muszą być wymienione do głębokości ich występowania, lecz nie głębiej niż do granicy przemarzania, tj do Hz=1,0m. W szczególności dotyczy to ulicy Sezamkowej, gdzie na odcinku km=0+060 do km=0+210 zalega warstwa namułu piaszczystego (Nmp) do głębokości do 0,7m poniżej poziomu terenu" W przedmiarze nie ma takiej pozycji. Czy należy wymienić grunt do głębokości 1 m wg opisu?

Odpowiedz nr 5

Wymianę gruntu nienośnego należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Zapytanie nr 6

W projekcie na kanalizację jest napisane: "W zakresie oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, że północna część planowanej inwestycji której elementem jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sezamkowej mieści się na terenie złożenia ruralistycznego (wieś historyczna) ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków jako stanowisko archeologiczne. W związku z powyższym decyzją MWKZ został określony zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, których przeprowadzenie warunkuje pozytywną opinię w przedmiocie sprawy." Czy do wykonawcy należą jakieś obowiązki związane z nadzorem archeologicznym?

Odpowiedz nr 6

Nie. Teren budowy znajduje się poza stanowiskiem archeologicznym. Informacja o stanowisku jest błędem.

Zapytanie nr 7

Dotyczy pozycji nr 21 przedmiaru: Z jakiego materiału należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego: kruszywa kamiennego czy betonowego?

Odpowiedz nr 7


Podbudowę można wykonać zarówno z kruszywa kamiennego jak i betonowego zagęszczonego mechanicznie.

Zapytanie nr 8

W nawiązaniu do przedmiotowego przetargu proszę zamieścić na stronie internetowej komplet dokumentacji z rzutami, przekrojami, profilami i.t.p. a nie tylko same opisy.

Odpowiedz nr 8

Zamawiający w dniu dzisiejszym w zakładce dot. niniejszego postępowania zamieści odpowiednią dokumentację.


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta