

PELDOM Sp. z o.o.

ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec

### PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Zakole Wiktorowo, ul. Dębowa, Gmina Mińsk Mazowiecki.  
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki  
ADRES INWESTORA : ul. Chelmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :



Data opracowania  
wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

**PELDOM Sp. z o. o.**  
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3  
NIP: 7972065812, REGON: 380316303  
tel. 512-995-775, 501-248-393  
KRS: 0000733171

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zakole Wiktorowo, ul. Dębowa.</b>					
<b>1</b>		<b>LINIA NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIA ULICZNEGO</b>			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem odciągowym	szt.		
d.1	0903-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
d.1	0903-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	E-0510 3300-	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznych N.N.	m		
d.1	04	167	m	167,000	
				RAZEM	167,000
4	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0,5/10	szt.		
d.1	0906-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu ŻN	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu E10,5	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED	szt.		
d.1	1004-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe	szt.		
d.1	0902-06	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2</b>		<b>POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY</b>			
9	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.2	1305-01	1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.2	1305-02	1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja	Dokumentacja powykonawcza	szt		
d.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000