

PELDOM Sp. z o.o.

ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI : Anielew ul. Brzozowa, Gmina Mińsk Mazowiecki.

INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA : ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2019

Data zatwierdzenia



PELDOM Sp. z o. o.
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3
NIP: 7972065812, REGON: 380316303
tel. 512-995-775, 501-248-393
KRS: 0000733171

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Anielew, ul. Brzozowa.					
1		LINIA NAPONOWIECZNA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii naponowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem odciągowym	szt.		
d.1	0903-04	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii naponowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
d.1	0903-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	E-0510 3300-	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm ² linii naponowietrznych N.N.	m		
d.1	04	526	m	526,000	
				RAZEM	526,000
4	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach naponowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0,5/10	szt.		
d.1	0906-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu ŻN	szt.		
d.1	1002-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu E10,5	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED	szt.		
d.1	1004-02	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii naponowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe	szt.		
d.1	0902-06	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY			
9	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.2	1305-01	1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.2	1305-02	1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja	Dokumentacja powykonawcza	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000