

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Brzóz, ul. Długa, Gmina Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019

WYKONAWCA :

PELDOM Sp. z o. o.
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3
NIP: 7972065812, REGON: 380316303
tel. 512-995-775, 501-248-393
KRS: 0000733171

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2019

J. Kierszniewski *P. K.*

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Brzóz					
1		LINIA NAPIOWIETRZNA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m żerdź wirowana typu E10,5/4,3 1	słup słup	 1,000	 1,000
2	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-ŻN- 10 3	słup słup	 3,000	 3,000
3	KNNR 5 d.1 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 4	m ² m ²	 4,000	 4,000
4	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem odciągowym 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
6	E-0510 3300- d.1 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm ² linii napowietrznych N.N. 127	m m	 127,000	 127,000
7	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych montaż GXO 0,5/10 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
8	KNNR 5 d.1 0605-02	Układanie bednarki uziemiającej na słup wirowany- przekrój FeZn 25x4 10	m m	 10,000	 10,000
9	KNR 5-10 d.1 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 3	m m	 3,000	 3,000
10	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu E10,5 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
11	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu ŻN 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
12	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
13	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
2		POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY			
14	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,000	 1,000
15	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	 1,000	 1,000
16	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
17	kalkulacja d.2 własna	Inwentaryzacja geodezyjna linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
18	kalkulacja d.2 własna	Dokumentacja powykonawcza 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000