

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Grabina					
1		LINIA NAPIOWIETRZNA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
1 KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem	szt.			
d.1 0903-04	odciągowym	szt.	4,000		
	4		RAZEM		4,000
2 KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem	szt.			
d.1 0903-04	przelotowym	szt.	1,000		
	1		RAZEM		1,000
3 E-0510 3300-	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu	m			
d.1 04	AsXSn 2x25mm ² linii napowietrznych N.N.	m	271,000		
	271		RAZEM		271,000
4 KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-	szt.			
d.1 0906-03	wanych montaż GXO 0,5/10	szt.	3,000		
	3		RAZEM		3,000
5 KNNR 5	Układanie bednarki uziemiającej na słup wrowany- przekrój FeZn 25x4	m			
d.1 0605-02		m	30,000		
	30		RAZEM		30,000
6 KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu	szt.			
d.1 1002-01	ŻN	szt.	2,000		
	2		RAZEM		2,000
7 KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie typu	szt.			
d.1 1002-01	E10,5	szt.	3,000		
	3		RAZEM		3,000
8 KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED	szt.			
d.1 1004-02		szt.	5,000		
	5		RAZEM		5,000
9 KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe	szt.			
d.1 0902-06	złącze oświetleniowe	szt.	5,000		
	5		RAZEM		5,000
2		POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY			
10 KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.			
d.2 1305-01		prób.	1,000		
	1		RAZEM		1,000
11 KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.			
d.2 1305-02		prób.	1,000		
	1		RAZEM		1,000
12 KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.			
d.2 1304-01		szt.	1,000		
	1		RAZEM		1,000
13 kalkulacja	Dokumentacja powykonawcza	szt.			
d.2 własna		szt.	1,000		
	1		RAZEM		1,000