
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14
WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Inwest Karol Wetoszka
ADRES WYKONAWCY : ul. Jaworowa 57, Hipolitów, 05-074 Halinów
BRANŻA : Drogowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia


mgr inż. Karol Wetoszka
ul. Jaworowa 57, 05-074 Hipolitów
tel. 602 435 202, infrainwest@gmail.com
NIP: 5381670130, REGON: 146792019

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nakładki bitumiczne			
1.1		ul. Książęca w Stojadłach			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (470+160)/1000	km km	 0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 470*5+160*4.5	m ² m ²	 3070.000	
				RAZEM	3070.000
3	KNR 2-31 d.1. 1004-04 1	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m ² m ²	 3070.000	
				RAZEM	3070.000
4	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ² m ²	 3070.000	
				RAZEM	3070.000
5	KNR 2-31 d.1. 0311-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3,5 cm Krotność = 0.88 2350	m ² m ²	 2350.000	
				RAZEM	2350.000
6	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2350	m ² m ²	 2350.000	
				RAZEM	2350.000
7	KNR 2-31 d.1. 0311-05 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 2350	m ² m ²	 2350.000	
				RAZEM	2350.000
8	KNR 2-31 d.1. 0311-05 + 1 KNR 2-31 0311-06 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm 160*4.5	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
9	KNR 2-31 d.1. 1406-04 1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNR 2-31 d.1. 1406-03 1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		ul. Kwiatowa w Nowych Osinach			
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
2		(130)/1000	km	0.130	
				RAZEM	0.130
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2		580	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
13	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.	1004-04				
2		poz.12	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
2		poz.12	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1.	0311-05 +				
2	KNR 2-31				
	0311-06	poz.12	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1.	1406-04				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.	1406-03				
2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		Most w Cielechowiźnie			
18	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
3		(30)/1000	km	0.030	
				RAZEM	0.030
19	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
3		30*5.5	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
20	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.	1004-04				
3		poz.19	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
21	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
3		poz.19	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1.	0311-05 +				
3	KNR 2-31				
	0311-06	poz.19	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4		Droga w Mikanowie			
23	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
4		(278)/1000	km	0.278	
				RAZEM	0.278
24	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
4		278*3.8	m ²	1056.400	
				RAZEM	1056.400
25	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.	1004-04				
4		poz.24	m ²	1056.400	
				RAZEM	1056.400
26	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
4		poz.24	m ²	1056.400	
				RAZEM	1056.400
27	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1.	0311-05 +				
4	KNR 2-31				
	0311-06	poz.24	m ²	1056.400	
				RAZEM	1056.400
28	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1.	1406-04				
4		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5		ul. Polna w Brzózem			
29	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
5		(284)/1000	km	0.284	
				RAZEM	0.284
30	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
5		284*5	m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
31	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.	1004-04				
5		poz.30	m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
32	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
5		poz.30	m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
33	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1.	0311-05				
5		poz.30	m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
34	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1.	1406-04				
5		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni			
2.1		ul. Wschodnia Janów			
35 d.2. 1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		485*4	m ²	1940.000	
				RAZEM	1940.000
36 d.2. 1	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm	m ²		
		poz.35	m ²	1940.000	
				RAZEM	1940.000
37 d.2. 1	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm	m ²		
		poz.35	m ²	1940.000	
				RAZEM	1940.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2		ul. Osiedlowa, ul. Cicha, ul. Wesoła, Podrudzie			
38	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.2.	1004-04				
2		580*4	m ²	2320.000	
				RAZEM	2320.000
39	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm	m ²		
d.2.	1002-01				
2		poz.38	m ²	2320.000	
				RAZEM	2320.000
40	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm	m ²		
d.2.	1002-01				
2		poz.38	m ²	2320.000	
				RAZEM	2320.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3		ul. Polna, ul. Osiedlowa, Stara Niedziałka			
41	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.2.	1004-04				
3		88*5+376*4	m ²	1944.000	
				RAZEM	1944.000
42	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm	m ²		
d.2.	1002-01				
3		poz.41	m ²	1944.000	
				RAZEM	1944.000
43	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm	m ²		
d.2.	1002-01				
3		poz.41	m ²	1944.000	
				RAZEM	1944.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładki bitumiczne oraz powierzchniowe utwalenia dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.4		Grabina			
44	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.2.	1004-04				
4		155*5	m ²	775.000	
				RAZEM	775.000
45	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm	m ²		
d.2.	1002-01				
4		poz.44	m ²	775.000	
				RAZEM	775.000
46	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm	m ²		
d.2.	1002-01				
4		poz.44	m ²	775.000	
				RAZEM	775.000