

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gotowej podbudowie w ul. Huberta w Karolinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 194/1000	km km	0.194	
				RAZEM	0.194
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 139.5*6+0.5*(6+5.5)*6+48.5*5.5	m ² m ²	1138.250	
				RAZEM	1138.250
3	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m ² m ²	1138.250	
				RAZEM	1138.250
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ² m ²	1138.250	
				RAZEM	1138.250
5	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.2	m ² m ²	1138.250	
				RAZEM	1138.250
6	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ² m ²	1138.250	
				RAZEM	1138.250
7	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.2	m ² m ²	1138.250	
				RAZEM	1138.250
8	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000