

PRZEDMIAR

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Gamradzkiej w Podrudziu

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,102		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV poz.1*1000*5,0m	m ²	510,00		
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m ³	510,00		
x		Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych	x	x	x	x
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²	510,00		
	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm poz.2	m ²	510,00		
x		Inne roboty	x	x	x	x
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		

PRZEDMIAR

Modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,162		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV poz.1*1000*4,0m	m ²	648,00		
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m ³	648,00		
x		Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych	x	x	x	x
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²	648,00		
	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm poz.2	m ²	648,00		
x		Inne roboty	x	x	x	x
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00		

PRZEDMIAR

Nakładka asfaltowa na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x		Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,212		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV poz.1*1000*4,0m	m ²	848,00		
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m ³	848,00		
x		Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych	x	x	x	x
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²	848,00		
	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm poz.2	m ²	848,00		
x		Inne roboty	x	x	x	x
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych, sanitarnych	szt.	5,00		